

Pachuca de Soto, Hgo. 9 de septiembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-039-003

C. ALEJANDRO SIERRA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MINERAL DEL MONTE, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,039,548.59 (Dos millones treinta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos 59/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
o76AVKAT6rw/0b3WGFvUHN632CfR/7GyGL8kMP5bol.8iv6Y5dBlIt8aRWdnrxnFX37lUpgrHpJs0t
Y1+jnEL4kVL/6220FYCK3JMr8qYF6x8YtWW3mpeGvail7J/FaUaJ588UIAR1rDETFTNk4lI3Nn
qFDfInpibACfMYc7lAyxp436LUIX6PDHSxH9WNoG94O+Df4Gp1+aofo4AuWz570TRKzTFZ7m
jmdC++3s8BjShdF0J+076X3nEruxP2F4AruZ7nNgXEdi3lIBv31dQoGObp59iz90Q3QnvF256XN
qmu+/uolK8uPjzU7UWodMk2V/yaox3A==
RAVE630514LW4 09/09/2022 03:46:40 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

SITA890718C99 ALEJANDRO SIERRA TELLO
E0yWURqhdUNmdkBUKwz+bwJsEj1HvvdYDe0MWAHY8PWgPN2pwXKRImjF8QaV7RJ/b9VUuo3858589l
y/DVLS5Sa4wJkQ+bgM8LML18hafwVu24h0ET07YJL5VXiUH0aAosT0pX9b0Q0Rjho0d4G5Azm+BQU
C9HamlDoeX39Bjwu/Wm60K3Bf+uQJvYS0NIV0Xq8LFawAZuLQYWMgPFKfYm1q2nbjsVsj04ku7xd
nN27G3vOxxRe9OJUJrwn+ymZKrm/asImZRpH0IESnDICWKLjjsMmAjzXTXmxBJ/q+Uz68Tj8e
XGEMjJmmt+OpdyMkw7o1Le+ZuuvTJjg==
SITA890718C99 10/09/2022 09:41:22 a. m.



00272642-C085-195441

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1

MUNICIPIO: MINERAL DEL MONTE INSTANCIA EJECUTORA: MINERAL DEL MONTE NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-039-003

REGIÓN: 01 PACHUCA FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 09 de septiembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.		
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM039003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE SAN AGUSTIN	Septiembre 2022 Noviembre 2022	MINERAL DEL MONTE	\$2,039,548.59	\$2,039,548.59	\$2,039,548.59	\$0.00	METRO CUADRADO	1,367.44	C
						TOTAL:					



00271878-C085-194793

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
Bncl/Su2+K9wQdKSKXhePw+1S=90PQcYc3p9d07ZD5vVw7A5aL7WVtR6VQHuKIJOLJKXY6L
ZZZd6J6WKAxWPSD27Thg9n6mRUCXFPB5en6LY2Y8OICLKJF4dM8K9pSlqCIGY72baV6CS
IOluwewWnLmbnkuJMaizn24Ksc0280Mk0v33pD9/UZi7 +n3oC47xkQqrS7H0i/ADzA4lo7
5ApmxGW7zEzRl8t23Ea TOY/8Mjms921eHucSC00Y6c4XLwy/vaLAUNtrqQJ5e0sgaqXz5csw6M1jr
znGAlgTv8eAZS4Uj+Y3Wnje+JLbjhA==
SOGC640908PE3 09/09/2022 01:24:14 p. m.

ANEXO TÉCNICO

FECHA: 09 de septiembre de 2022

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM039003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE SAN AGUSTIN TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO SIN RECUPERACION CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm., INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ADQUISICIÓN DE GRAVA DE 1 1/2" (L. A. B.) PROVENIENTE DEL BANCO "MINA ACOZAC", CADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO., INCLUYE: CARGA.	\$2,039,548.59 1,311.76 M2 1,304.44 M2 130.45 M3 391.33 M3 1,095.73 M3-KM 195.66 M3

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



ANEXO TÉCNICO

Página 2 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	195.66	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	7,709.26	M3-KM
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	195.66	M3
	086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: B) DE BASES: 2) CUANDO SE EMPLEEN DOS MATERIALES PETREOS: a) COMPACTANDO AL 95%	58.70	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	10.00	PZA
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1,304.44	M2
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESMOLDADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE CIMENTACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)		



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-039-003

FECHA: 09 de septiembre de 2022

Página 3 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	ACABADO ESTAMPADO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACUERDO AL DISEÑO DEL MOLDE, INCLUYE: MOLDES PARA ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR CLARO ACRILICO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) "NO INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO" SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1,304.44 M2 1.00 PZA



00271877-C065-194793

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL
B6hVxPvA25sFRQCNKPr2X66qCH8ASqkK35UDZRM9a3v455AvnM4MgXyDDVt25shnEQYK40
+dJR0UhtanZ8SPKvEhNbf/4DE15S3E3QnYC25SHyFKC6E2Jze5Rk4dVU/gu0MUNcZpTJ
y/cyHqCD2LD7E5y6gTVb5S9ABLXzhkqyMF-N5PaFMDMG7tp2ARHRBw6E2ESgzbzPKgQlOY28
ok3WtTCgouXKN8crj2P32EcGbt+6q6bULJnnu8HfVgKMqV9fMCfgZQYAZesUkC9ernwbhRDhqs
XCxYfkgmhwVK1C27d10dskR4d4UA7g==
SOG564989PE3 09/09/2022 01:24:11 p. m.