



Pachuca de Soto, Hidalgo, 27 de mayo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-039-002

C. Alejandro Sierra Tello
Presidente Municipal de
Mineral del Monte, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 2,468,220.51 (Dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos veinte pesos 51/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.



Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MMM/DOPM/142/2024



ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS/
TEaHG5k6KIQRRTPf8L5z8nH3KdH4y46HYcORUE8Trx2U296IKpplVsm+0Q1AJutx3ITol03P7Av7EzK
9gglawwy83833k+xiZgldSfRv+cvVlB/HqkGjpdYfRUIC9I6FGJG9CxsVf9QIdelwY0IM+eU
AsTq1OPVX+S2gGqChk1V7zsh4Oy7pKlBdSIB8RF2H9C9p4JVmYzZQNmrlOkYCy5R4UZ
jDkOkLIV4CwAlqHFCpk81IXJd6UF2llvnp2wNvc33790k5lxJc8VKXPMpSpS8BsC2z0eR6
0Lkzyt17ZnjokPdwoIQJ7qNxoBpPw==
RAVE650514LW4 03/06/2024 12:38:01 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA/
hPcflkGDDHJIdc+mxhmCSIS4mJYGFmb5w2qtpky2x1MowzLU5S68BQag88ScnGpHJok9DhMD7mwANI
741XGg1C2W7QpSGNFDdQUKCwVWFdPnomABnW9xIXI2CBMV5g4x46r15MgagHqWdAxcD86Ex13I
hPvd6PramSRNFGzE1U9I55VTq0miN3pNJ+lx14Rca2EjvJzOO53kpdWsaEa18njQnO9R9IPQ
RixvhNnoCzcZSi0Q9qTCPO4M1PHZp2M7Bw32uzwaCkwyh/meAkKqOyqJEqTPtQXWR97E/9PZU
k8nXl+qGl27N1FHD9S/Zj+W8PVOXHA==
OEEA860923L9A 29/05/2024 05:48:12 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
SITA890718C99-ALEJANDRO SIERRA TELLO
P6f14aCMXp76IKF1JwiiOfsqE+Vw9oDh7nJk6Y/EGVniopXZFqkN8jgHn9bYxG+ws12db9dn2o5zF
/RQpdeCSW9lWzCqQlqjIP0Dn6+2RlqzvhDmpP8l6YvwnQcA8RWH2akCxeqXVURKsGVC7zcy8hT
gafEwyj14e8F7WChRF9wmmEmXLIFEVCLGILdKlbyZobaw1661n5XLg6eNldmk7WBLK7FyIyVn
JBy32NR0EHuGxZ+Nv1ggNChkYtWwWlkyjEhbgzL6Hbl+Q3lJnu4CTOU0B5xfcsNGM+JowJw8at
6WYML3Wcap9E50sOmY8BoDq4M8B/C==
SITA890718C99 04/06/2024 09:55:57 a. m.



028



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-039-002

MUNICIPIO: Mineral del Monte ZONA PRIORITARIA: FECHA: 27 de mayo de 2024
REGIÓN: 01 Pachuca INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

No. OBRA o ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM039003	<p>Reconstrucción de Pavimento Asfáltico en Av. Juárez, Barrio Centro, Mineral del Monte.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES; BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 0.8 LITROS/M²; INCLUYE: EMULSIÓN, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: CUADRAR BACHE, RIEGO MATA POLVO, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 cm. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA) (NO INCLUYE: RIEGO DE LIGA)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO-RAZÓN DE 0.8 LITS/M²; INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (NO INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA)</p>	<p>3,952.31 M2</p> <p>1,185.69 M2</p> <p>83.00 M3</p> <p>3,952.31 M2</p> <p>\$2,468,220.51</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
Pag:Zz-DfG4h4k6k5uMEBymLUXN1xg4H4M0bawHGFTk4kKncONonMLHpl2nBNcUDVfU824e8m3
dumbUHfATfPNSWheVA708y4yWf1xN6ORndJ1ysuillo5WFTmWQs5lHW1loaz9wxCOWl5f
p0-coveqDshgnyZAU7rxOKLJ0d0MZEJfBTDMrc4SpJ74GGYK7B6cMISuXF6nNgTYycMhU6f
WpWwS1W6r3zCJ0yW6ZT87qelP4lvHuenobZ2LXauwKArh5hDufPga1KRAA1y9d8mWd
WpWwS1W6r3zCJ0yW6ZT87qelP4lvHuenobZ2LXauwKArh5hDufPga1KRAA1y9d8mWd
SOGG040808PE3 27/05/2024 02:29:47 p. m.

020



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal


ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-039-002

MUNICIPIO: Mineral del Monte
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA:

Mineral del Monte

FECHA: 27 de mayo de 2024

No. OBRA o ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR (CUALQUIER SÍMBOLO DESDE SR-8 AL SR-35) DE 61 x 61cm., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16. FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, MARCA SEMEX; INCLUYE: POSTE SOPORTE PERIL DE 2" x 2" x 2.00 m. DE ALTURA LIBRE CALIBRE 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRÁULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN EL LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>197.62 M3</p> <p>8,102.24 M3-KM</p> <p>5.00 PZA</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
Pag:220DFghdGhGhSUmEBynLUXN17g4t1aM08awrHGFTkW4kneQINoMLH12rBNcUDVfJ924e8fH3
dpmduh0A1fPjN2WwlaA7C0pYhWJ1xN6iORncJ1ysauil0sWFTmW/Os5HW11oaz5wC0W15/
dpmduh0A1fPjN2WwlaA7C0pYhWJ1xN6iORncJ1ysauil0sWFTmW/Os5HW11oaz5wC0W15/
Wp55ew5W4872ZCJid14q27T1P1wUenab2ZLxawKAlrhtBkCurPgatKRAA1yngdmrD
soe7WwJqbwhvukab043XNY77NS157
SOG0640908PE3 27/05/2024 02:29:47 p. m.

020


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-039-002

MUNICIPIO: Mineral del Monte ZONA PRIORITARIA: FECHA: 27 de mayo de 2024
 REGIÓN: 01 Pachuca INSTANCIA EJECUTORA: Mineral del Monte

No. OBRA o ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP (CUALQUIER SÍMBOLO DESDE SP-6 AL SP-42) DE 61 x 61 cm. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, MARCA SEMEX; INCLUYE: POSTE SOPORTE PERFIL DE 2" x 2" x 2.00 m, DE ALTURA LIBRE CALIBRE 14 GALVANIZADO, PINTADO A DOS MANOS EN COLOR GRIS, MUERTO DE CONCRETO DE 30 x 30 x 50 cm. CON CONCRETO HIDRÁULICO fc=150 Kg/cm2 HECHO EN LUGAR, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON REFLEJANTE DE MICROESFERA DE VIDRIO APLICADA EN CARPETA ASFÁLTICA EN RAYA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 cm. DE ANCHO; INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (HULE-COLORADO ALQUIDAL) AMARILLO TRAFICO EN PASOS PEATONALES, CON APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE CLASE A RAZÓN DE 0.7 KILOS POR LITRO DE PINTURA (ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE); INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, TRANSPORTACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	<p>12.00 PZA</p> <p>1,903.20 M</p> <p>38.00 M2</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 Pag:Zz2-Df9dheKsUJmEbYmLUXN1xgHtM8GwHGF7Kw4KncQINOMLHlp1zNBNCUDVFJ924e8m3
 dmbURHtATfPnZswellVAYQpYhYf1xNBORnSj1y5ulllDeWFTmWQShW11eaz9wGzOWf5r
 pc-coveDelsgr/yAUtrxPQKLCdBMZEFJFDWrc4SpJTJGGYKTBkMSXF6NlyTY/CctHhL6I
 WpL57S7b797kC0wYw5ZTkrqgPpawHuenabZLXauwKArJhRkDufPgn1KRAA1yngdmrD
 WpL57S7b797kC0wYw5ZTkrqgPpawHuenabZLXauwKArJhRkDufPgn1KRAA1yngdmrD
 SOGCG40908PE3 27/05/2024 10:29:47 p. m.

000

